

INFINITY – DOUBLE INFINITY

VOCI DI CAPITOLATO SERIE INFINITY

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di Ancoraggio, in grado di garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione in quota dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza. I prodotti utilizzati dovranno permettere il lavoro contemporaneamente di massimo 1 persona come dispositivo di ancoraggio singolo tipo A, avere una garanzia di 10 anni ed essere certificati per le seguenti norme EN 795:2012, e UNI 11578:2015.

Il sistema anticaduta in oggetto è composto da una piastrina acciaio INOX AISI 304 elettrolucidato tipo "Sicurpal INFINITY" o similare. La piastra del dispositivo che ha un'altezza di 3,7 cm e una larghezza di 9,7 cm deve contenere tutte le caratteristiche necessarie per un corretto utilizzo quali: la targhetta identificativa di un punto di ancoraggio, un foro per il fissaggio con barra di \varnothing 10 mm o 12 mm e un occhiello avente inclinazione 45° vero l'esterno della parete e un \varnothing interno di XX cm per il fissaggio dei moschettoni appositi per il lavoro in quota. Le sue dimensioni e il suo design a 3 cerchi uniti lo identificano come un ancoraggio sicuro, funzionale ed esteticamente gradevole per i fissaggi a parete.

Il dispositivo di ancoraggio viene ancorato alla struttura portante costituita da *"indicare il materiale"* mediante *"barre filettate sgrassate e resina bicomponente o barre filettate e contropiastre"*.

Il sistema in oggetto deve essere installato da azienda con personale qualificato in grado di dimostrare di aver svolto un corso di formazione per installatore di linee vita. Gli stessi alla conclusione dell'installazione devono svolgere prove di collaudo sia con chiave dinamometrica che con kit di collaudo in grado sia di applicare una forza di carico al dispositivo in maniera verticale che di registrare su report non modificabile la curva del test svolto. Il tutto sarà consegnato in una relazione denominata dichiarazione di corretto montaggio comprendente anche le foto di ogni dispositivo installato (area fissaggi).

L'impianto sarà considerato completato e certificato quando sarà consegnato l'elaborato tecnico di copertura. Esso è l'insieme dei seguenti documenti: dichiarazione di conformità dei prodotti, manuale di uso e manutenzione dei prodotti, relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura portante, valutazione del rischio e istruzioni tecniche di utilizzo, dichiarazione di corretto montaggio con collaudo, relazione fotografica e piano delle manutenzioni future.